

Výkaz výměr

Název projektu: Obec Šanov - ulice Nerudova, oprava komunikace

Objednatel: Obec Šanov

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01	<u>ulice Nerudova</u>				
	<u>Zemní práce</u>				
	Vytrhání obrub silničních	m	420,000		0,00
	Rozebr dlažeb pro pěší B dlaždice	m2	504,000		0,00
	Odstraň podklad 200m2 živič tl 10cm	m2	1 290,000		0,00
	Recyklace živičného materiálu	t	310,000		0,00
	Odkop. silnice tř. 4 do 1000 m3	m3	387,000		0,00
	Vodor přemíst výkop do 1000 m hor tř. 1 až 4	m3	387,000		0,00
	Uložení na skládku	m3	387,000		0,00
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 360,000		0,00
	Zemní práce				0,00
	<u>Komunikace</u>				
	Podklad z recyklovaného materiálu tl. 100 mm	m2	1 360,000		0,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	1 320,000		0,00
	Podkl obal kam OKH II tl 60 mm š do 3 m	m2	1 290,000		0,00
	Postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2	m2	1 290,000		0,00
	Asfaltový beton ABS II tl 40mm >3m	m2	1 290,000		0,00
	Komunikace				0,00
	<u>Ostatní konstrukce a práce</u>				
	Osaz siln obrub stoj s opěr B zn2	m	420,000		0,00
	Obrubník siln. ABO 100/15/15 N	m	425,000		0,00
	Výšk úprav vstupu <20cm zvýš poklop	ks	4,000		0,00
	Výšk úprav vstupu <20m zvýš šoupěte	ks	8,000		0,00
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 238,000		0,00
	Ostatní konstrukce a práce				0,00
	ulice Nerudova				0,00
02	<u>Dešťová kanalizace</u>				
	<u>Zemní práce</u>				
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hor tř. 4 objemu do 100 m3	m3	162,000		0,00
	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	324,000		0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	324,000		0,00
	Vodor přemíst výkop do 1000 m hor tř. 1 až 4	m3	36,000		0,00
	Uložení na skládku	m3	36,000		0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	126,000		0,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	36,000		0,00
	Štěrkopísek	t	72,000		0,00
	Zemní práce				0,00
	<u>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</u>				
	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	9,000		0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				0,00
	<u>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</u>				
	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 250 vč. SPC	m	90,000		0,00
	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				0,00
	<u>Ostatní konstrukce</u>				
	Osazení poklopu s rámem do 150 kg vč. SPC	kus	2,000		0,00
	Šachta z betonových dílců pro DN 250	kus	2,000		0,00
	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců vč. dodání materiálu, napojení, obsypu, zřízení bet.lože	kus	2,000		0,00
	Zaslepení vpustí původní dešťové kanalizace	kpl	2,000		0,00
	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000		0,00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	t	87,260		0,00
	Ostatní konstrukce				0,00
	Dešťová kanalizace				0,00
03	<u>Oprava chodníku</u>				
	<u>Zemní práce</u>				
	Bourání betonových vjezdů, vchodů	m2	90,000		0,00
	Odkop. silnice tř. 4 do 1000 m3	m3	49,200		0,00
	Vodor přemíst výkop do 1000 m hor tř. 1 až 4	m3	49,200		0,00
	Uložení na skládku	m3	49,200		0,00
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	246,000		0,00
	Zemní práce				0,00
	<u>Komunikace</u>				
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	246,000		0,00

Výkaz výměr

Název projektu: Obec Šanov - ulice Nerudova, oprava komunikace

Objednatel: Obec Šanov

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Kladení zámkové dlažby tl. 60mm	m2	246,000		0,00
	Dlažba zámková 20/10/6	m2	246,000		0,00
	Komunikace				0,00
	Ostatní konstrukce a práce				
	Osaz zahr. obrub stoj s opěr B zn2	m	240,000		0,00
	Obrubník siln. ABO 100/5/20	m	240,000		0,00
	Úprava stávajících vjezdů a vstupů	m2	90,000		0,00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	190,540		0,00
	Ostatní konstrukce a práce				0,00
	Oprava chodníku				0,00
	Celkem bez DPH				0,00
	DPH 21%				0,00
	Celkem vč. DPH				0,00